

記号	品名	型名	数量	単価	金額
A	給水設備更新工事				
A-1	井戸設備更新工事（既設配管更新）				
	BHS型水中モーターポンプ	65BHS955.5B	1	台	
	井戸径200A 回転数3000rpm				
	吐出口65A 揚水量12L/h 全揚程70m				
	3φ 200V×5.5kw				
	同上付属品		1	式	
	ベース、ボールバルブ、チャッキバルブ、空気弁				
	圧力計、相フランジ、パッキン、ボルト				
	ポンプケーブル CVCTF 5.5mm ²		1	本	
	低水位電極ケーブル 60m、40m 各1本		1	式	
	水位センサー		1	個	
	揚水管（フランジタイプ）	ファイバーグラスチュービング 2-7/8	6	本	
	サブ管		2	本	
	ポンプ入替工事費		1	式	
	ラフタークレーン 25t		1	式	
	既存機器撤去費		1	式	
	産廃処分費		1	式	
	試験費		1	式	
	養生費		1	式	
	消耗品雑材料		1	式	
	運送費		1	式	
	交通費		1	式	
	現場雑費		1	式	
	A-1 井戸設備更新工事 合計				

記号	品名	型名	数量		単価	金額
A-2	貯水槽更新工事					
	受水槽	FRPパネル型 8トン	1	基		
	製造者	三菱ケミカルインフラテック				
	寸法	1m×4m×2mH				
	単板構造、平架台付					
	配管材料	HTパイプ 65/50	1	式		
	配管材料	VP 50	1	式		
	配管材料	HIL 50	10	個		
	配管材料	HIS 65×50	2	個		
	配管材料	MVS 50	1	個		
	配管材料	TSF JIS10K 30/50/65/100	1	式		
	配管材料	D V DL 50/100	1	式		
	配管材料	D V DT 100×50	1	式		
	配管材料	F型ボールバルブ U-PVC 10K 65/50/30	1	式		
	配管材料	HIF型ボールバルブ 丸型ハンドル10K	1	個		
	配管材料	HIF型スイングチャッキ 10K×65	1	個		
	SUSボルト及びワッシャー		6	個		
	パッキン		2	個		
	貯水槽設置工事		1	式		
	ラフタークレーン 25t		1	式		
	既存タンク撤去費		1	式		
	産廃処分費		1	式		
	試験費		1	式		
	養生費		1	式		
	消耗品雑材料		1	式		
	運送費		1	式		
	交通費		1	式		

記号	品名	型名	数量	単価	金額
	現場雑費		1	式	
	A-2 貯水槽更新工事 合計				
A-3	井水濾過装置更新工事				
	井水濾過装置	ITW-6S2M	1	台	
	処理能力 6m ³ /h				
	タンク 600φ×1500H				
	SS400+内面：エポキシ樹脂 外面：ウレタン樹脂				
	手動2方弁（40A×5個）				
	濾材：アンスラサイト、濾過砂、支持砂利				
	濾過・逆洗ポンプ	片吸込み渦巻き型	1	台	
	40A×32A×3φ 200V×1.5kw				
	140L/min×20mAq				
	屋内設置型薬注器	PC-PTS120-CLPW30	1	組	
	濾材投入費		1	式	
	試運転調整費		1	式	
	既存機器撤去費		1	式	
	設置工事費		1	式	
	産廃処分費		1	式	
	養生費		1	式	
	消耗品雑材料		1	式	
	運送費		1	式	
	交通費		1	式	
	現場雑費		1	式	
	A-3 井水濾過装置更新工事 合計				

記号	品名	型名	数量	単価	金額
A-4	濾過装置以降給水設備更新工事				
A-4-1	タンク及び機器類				
	受水槽	ステンレスパネル型15トン	1	基	
	製造者	三菱ケミカルインフラテック			
	寸法	2m×3m×2.5mH			
	中仕切 有				
	複合板構造、平架台 (315kg) 付				
	自動給水 (並列交互運転) ポンプ	40BNBME2.2N	1	台	
	270L/min×50mAq×2.2kw 3φ200V				
	屋外カバー付				
	A-4-1 タンク及び機器類 小計				
A-4-2	配管工事				
	HIVP	75	59	m	
	HIVP	65	30	m	
	HIVP	50	190	m	
	HIVP	40	150	m	
	HIVP	30	60	m	
	HIVP	25	160	m	
	HIVP	20	180	m	
	HIVP	継手	1	式	
	PB管	20	40	m	
	PB管	16	180	m	
	PB管	13	1000	m	
	PB管	継手	1	式	
	GV	75	2	個	
	GV	65	4	個	

記号	品名	型名	数量	単価	金額
	GV	50	8 個		
	GV	40	2 個		
	GV	30	4 個		
	GV	25	4 個		
	GV	20	8 個		
	BV	20	85 個		
	玉フレキ	75	2 個		
	防振継手	75	2 個		
	CV	75	1 個		
	支持金具・バンド・ブラケット		1 式		
	カッター費		1 式		
	アスファルト剥がし工	搬出処分	1 式		
	掘削埋め戻し		1 式		
	埋設漏水管調査・改善修理		1 式		
	コア穴開け・非破壊検査		1 式		
	ホールソー穴開け補修		1 式		
	屋内露出管化粧ダクトモール		1 式		
	配管工事費		1 式		
	保温工事		1 式		
	機器接続工事		1 式		
	自在水栓	居室のみ	80 個		
	壁天井ボード剥がし・解体工		1 式		
	養生費		1 式		
	簡易清掃		1 式		
	新規配管切り替え・機器接続工事		1 式		
	弁類設置工事		1 式		
	外部ラッキング保温工事		1 式		
	既存管撤去工事		1 式		
	残材搬出（場内指定場所迄）		1 式		
	試験検査		1 式		

記号	品名	型名	数量	単価	金額
	試運転・調整		1	式	
	水出し・フラッシング		1	式	
	塔屋高架水槽撤去搬出処分		1	式	
	外構復旧工事		1	式	
	消耗品・副資材		1	式	
	運搬搬入		1	式	
	重機費		1	式	
	現場雑費		1	式	
	LPガス配管工事		1	式	
	A-4-2 配管工事 小計				
	A-4 濾過装置以降給水設備更新工事 合計				
B	非常用発電機設備工事				
B-1	非常湯発電機工事				
B-1-1	非常用発電機機器				
	非常用発電機機	LEG-54UST2	1	台	
	出力：45KVA、eng：42.1kw				
	三相3線式 200V 50HZ				
	規格：JIS、JEC、JEMに準拠				
	始動：自動運転40秒 定格：連続				
	eng：CGT製 GK45				
	燃料：LPガス JIS1種1号				
	燃料消費量：5.5Nm ³ /h				
	塗装：5Y7/1 台床：溶融亜鉛メッキ				
	周囲温度：-20～40℃				
	自動始動盤搭載、電源切替器搭載				
	発電機試運転調整費		1	式	

記号	品名	型名	数量	単価	金額
B-1-2	非常用発電機工事				
	発電機基礎工事費		1	式	
	発電機搬入据付費		1	式	
	ラフタークレーン 25t		1	式	
	B-1 非常湯発電機工事 合計				
B-2	非常用発電機電気設備工事				
	ポンプ盤	鋼板製屋外壁掛型	1	面	
	同上据付費		1	式	
	C Vケーブル	3.5sq-3C	5	m	
	C Vケーブル	5.5sq-3C	7	m	
	C V Tケーブル	14sq	8	m	
	C V Tケーブル	38sq	48	m	
	C V Vケーブル	2sq-3C	10	m	
	C V Vケーブル	2sq-5C	20	m	
	接地線	3.5sq	12	m	
	接地線	5.5sq	8	m	
	接地線	8sq	96	m	
	厚鋼電線管	G(22)露出	42	m	
	厚鋼電線管	G(28)露出	8	m	
	厚鋼電線管	G(36)露出	41	m	
	メッセンジャー	22sq	1	箇所	
	プルボックス	300×300×200WP ステンレス製	7	個	
	電極3P		1	個	
	電極5P		2	個	
	コンクリート柱	6m	1	本	
	既存キュービクル改修費	開閉器容量変更・基礎はつり補修	1	式	
	電気主任技術者立ち合い		1	式	
	電力会社申請費用		1	式	

